

**Renowacja schodów wewnętrznych metalowych w budynku Inkubatora Technologicznego i
Administracji oraz budynku Centrum Technologicznego BPN-T.**

Przedmiar

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNR 13-16 0101-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji lekkich do I stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni A	m2	112,0000
1.2	KNR 9-21 0104-01 uwaga pod tablicą	Ręczne czyszczenie i mycie schodów z okładziną lastryko lub płytek wraz z podestami, bez balustrady - silne zanieczyszczenie (schody metalowe - analogia)	szt. (stopień)	38,0000
2		ROBOTY RENOWACYJNE		
2.1	KNNR 7 0904- 03	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową schodów i pomostów	m2	112,0000
2.2	KNR AT-42 0102-06	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - posypka z piasku kwarcowego	m2	112,0000
2.3	KNR AT-33 0408-01	Lakierowanie nadające klasę antypoślizgowości R11	m2	112,0000