

Renowacja konstrukcji stalowej na budynku Centrum Technologicznego - konieczność wynikająca z przeglądu budowlanego;

Przedmiar

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział 1		
2		ROBOTY DEMONTAŻOWE i MONTAŻOWE		
2.1	TZKNBK XXII 1002-01	Wykonanie szyldu reklamowego zawieszonego na ozdobnym wysięgniku wraz z napisem wycinanym w szyldzie lub literami nakładanymi o powierzchni do 0.6 m2 (analogia): demontaż i ponowny montaż dwóch napisów BPNT.	szt.	2,0000
2.2	KPRR 23 0301 -010	Demontaż i montaż osłon blaszanych i izolacji	kpl.	1,0000
3		ROBOTY RENOWACYJNE		
3.1	KNR 13-16 0101-02	Czyszczenie strumieniowo-ściernie (piaskowanie) konstrukcji lekkich do I stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni B	m2	130,7600
3.2	KNR 13-26 0405-01	Ręczne malowanie konstrukcji wsporczych	kg	1 346,8700
4		ROBOTY KOŃCOWE		
4.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych (analogia): mycie powierzchni dachu	m2	275,0000